R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737145 – COSTESTI - Telefon 0235/344548; Telefon/fax : 0235/344533,cod fiscal 3394236,e-mail consiliullocalcostesti@gmail.com

HOTARAREA NR.17 / 2024

privind realizarea obiectivului " **Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale, străzi si drumuri comunale** „ de pe raza comunei Costești, județul Vaslui, prin încheierea unui contract de lucrari,prin achiziție directa,a produsului **piestris refuz ciur** (**CPV 45233141-9**).

avand in vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Costesti ;
- Raportul compartimentului de resort;
- Avizul comisiei de specialitate ;
- Prevederile HCL nr.6/2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 si incheierea contului de exercitiu bugetar pe anul 2023.
- Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice;
- Inventarul domeniului public aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.10/2001 publicat prin H.G.R. nr.1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui,precum si al municipiilor, oraselor,si comunelor din judetul Vaslui,cu modificarile si completarile ulterioare prin HGR nr.162/2008;

In temeiul dispozitiilor art. 129,alin.1 si 2 lit."b" si alin.4,lit."e" coroborat cu art.139,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTESTI,JUDETUL VASLUI ,
in sedinta ordinara

HOTARASTE:

Art.1 – Se aproba,realizarea obiectivului" **Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale, străzi si drumuri comunale**" de pe raza comunei Costești, județul Vaslui, prin încheierea unui contract de lucrari,prin achiziție directa,a produsului **pietris refuz ciur** (**CPV 45233141-9**), conform **anexei nr.1,** ce face parte integranta din prezenta.

Art.2 - Se aproba caietul de sarcini anexat la prezenta,conform **anexei nr.1** .

Art.3 - Pentru executia lucrarilor de intretinere a drumurilor de pe raza comunei se aloca din bugetul local suma de **700.000 lei (TVA inclus).**

Art.4 - Cu aducere la indeplinire a prevederilor din prezenta hotarare se insarcineaza ordonatorul de credite.

Costesti,03.04.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,PASCAL LUCIAN

NR.VOTURI...11.....PENTRU
NR.VOTURI.....ABTINERI
NR. VOTURI.....IMPOTRIVA

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA COSTEŞTI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEZ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
MARCEL GUZGANU

Anexa nr.1
La HCL nr.17/03.04.2024

CAIET de SARCINI

privind realizarea obiectivului **" Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale, străzi si drumuri comunale" de pe raza comunei Costești, județul Vaslui,** prin încheierea unui contract de lucrari ",prin achiziție directa si anume:

1.Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) cu operator **CPV 45233141-9**

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează ofertele de către fiecare ofertant.

1. OBIECTUL ACHIZITIEI:

- Obiectul achiziției îl constituie: ***"Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale, străzi si drumuri comunale"*de pe raza comunei Costești, județul Vaslui.**
Lucrarile de intretinere a drumurilor din comuna Costesti constau in:
- achizitia de **sort 0-63** mm si balast rutier ;
- transport materialului pe drumurile comunale/strazi;
- lucrari de refacere a stratului superior al drumurilor ce apartin domeniului public al comunei cu aplicarea, intinderea si nivelarea pietrisului, cu o grosime a stratului de pietris de **0,07 m.**

Prezentul caiet de sarcini se utilizează pentru ofertarea preturilor unitare si totale privind achiziționarea de : ***"Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale, străzi si drumuri comunale"*de pe raza comunei Costești, județul Vaslui** cu operator **CPV 45233141-9.**

3. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE EXECUTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE A DRUMURILOR

Sunt necesare lucrari de intretînere si reparatii pentru punerea in ordine doar a unor portiuni de drumuri ce apartin domeniului public al comunei Costești.
Conform art. 22 din Legea 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, administrarea drumurilor de interes local se asigura de catre consiliile locale pe raza administrativa teritoriala acestora.

4. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

Factorii de mediu precum, ploile din anii precedenți au afectat semnificativ starea tehnica și funcționalitatea drumurilor, fapt pentru care se impune a se adopta măsuri de întreținere, pentru siguranța circulației rutiere din comună.
Având în vedere ca reţeaua de drumuri comunale şi strazi se afla în stare de degradare din cauza topirii zapezilor si a ploilor , este necesara refacerea acestora prin lucrari de reparatii prin pietruire pentru buna desfăşurare a activităţilor şi a tranzitului prin localitati.

5. EXECUTIA LUCRARILOR

La executia lucrarilor de intretinere si pietruire drumuri se vor avea in vedere urmatoarele etape:
Durata de executie este de **90 zile**, începând de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.
Decontarea lucrarilor are la baza urmatoarele documente justificative:
- Situatia de lucrari;
- Factura emisa de executant.

- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Valoarea estimata a contractului este de pana la concurenta sumei de **700.000 lei (TVA inclus).**

6. DATE PRIVIND AMPLASAMÉNTUL

Lucrările propuse a se executa vor fi realizate pe drumurile din comuna Costești, astfel:

- **In localitatea Costești:**

Denumirea bunului	Descrierea drumului cu lungime,latime	Identificarea zonei de executie a lucrarilor de intretinere
S15	L = 225m,l=9,50m;	Melus Neculai – Antohe Neculai
S 22	L =155m,l=7 m;	Smantana V. Petrea – Bolea Elena
S 24	L=175m, l=6m;	Blanaru Neculai – Smantana N. Vasile I
S 36	L=970m; l=8m;	Balan St. C-tin – Milea Ion,
S 40	L=230m, l=6m;	Nastase Aurel – Condurache Miluta
S 50	L =450m, l=6 m;	Balan Stefan - Cerchez Toma
S 51	L=175m, l=8m;	Popa Lascar – Condurache Lascar
S 64	L=225m, l=7m;	Most Dudau St. Alecu – Carjontu N. Jenică
S 66	L=140m, l=8m;	Trofin V. C-tin – Trofin Mihai
S 67	L=145m, l=5m;	Parpalea Manolache - Radacina Viorel
D.V. 24	L=1.630m ;l=4m	Din DV 1 – CIORANI – DJ 245 L
D.V. 25	L=1.450m; l=4m	Din DV 1 - Lunca I (7 CASE-LUNCA MAIOR)
TOTAL piatra sat Costesti		***L = 5.970 m x 4 m x 0,07 m = 1.671,60 mc***

- **In localitatea Puntiseni:**

Denumirea bunului	Descrierea drumului cu lungime si latime	Identificarea zonei de executie a lucrarilor de intretinere
S 7	L=200,00 m; l=8 m,	Magazin Cooperativa Puntiseni – Ghidu Aneta
S 9	L=325,00 m; l=6 m;	most. Pascal Dumitru - Drum comunal 31A
S 11	L=330,00 m; l=8 m;	Dinovici – most. Strat Iorgu
S 16	L=100,00 m; l=6 m;	Morosanu Calina – Buruiana Alex
S 6	L=150,00 m; l=5 m;	DC 29 – Leganuta V. Ion
D.C.29	L= 7980 m, l=10 m;	Costesti-Puntiseni -Chitcani din D.C.31
D.V.8	L = 1250 m, l=6 m;	din DJ 245 L Puntiseni – Cantonul Silvic
TOTAL piatra sat Puntiseni		***L = 10335 m x 4 m x 0,07 m = 2893,8 mc***

- **In localitatea Chitcani:**

Denumirea bunului	Descrierea drumului cu lungime si latime	Identificarea zonei de executie a lucrarilor de intretinere
S 2	L=400m, l=6m;	Rata C. Gheorghe. – most. Istrate C. Ion
S 4	L=280m, l=5m;	Ferenta Neculai – Smantana C. Vasile
S 5	L=275m, l=6m;	SmantanaC. Vasile – Roiu Ruxanda
S 9	L=140m, l=6m;	Postelnicu N. D-tru. – Guzumas Sterian
S11	L=185 l=5;	Guzumas I.Gheorghe - Canton Silvic
S 13	L=840m, l=11m;	Biserica ortodoxa – teren S.A. agricol
S 15	L=220m l=6m;	Cojocaru Victor - paraul"Buga"

S 18	L=205m, l=6m;	most. Radacina Ion – Emandache Gh.
S 21	L=380m l=6m;	Munteanu V Nicu - parau "Buga"
TOTAL piatra sat Chitcani *L = 2.925 m x 4 m x 0,07 m = 819,00 mc*		

- **In localitatea Dinga:**

Denumirea bunului	**Descrierea drumului cu lungime si latime**	**Identificarea zonei de executie a lucrarilor de intretinere**
S 1	L=330m, l=11m;	Calaver Gh. – Borza Stefan
S 3	L=160m, l=6,00;	Scoala generala ('veche')- Isac Ion I
S 7	L=110m, l=6,00m;	Calaver V. Ion – Nastase V. Vasile
TOTAL piatra sat Dinga L = 600 m x 4 m x 0,07 m = 168 mc		

- **In localitatea Parvesti:**

Denumirea bunului	**Descrierea drumului cu lungime si latime**	**Identificarea zonei de executie a lucrarilor de intretinere**
S 2	L= 260 m, l = 6,00 m;	Buruiana Gh.Ion – Serafim D. Gheorghe
TOTAL piatra sat Parvesti L = 260 x 4 m x 0,07 m = 72,8 mc		

- **In localitatea Radesti:**

Denumirea bunului	**Descrierea drumului cu lungime si latime**	**Identificarea zonei de executie a lucrarilor de intretinere**
S 2	L=85m, l= 6m;	Tiplea C-tin – Poedi Dumitru
S 3	L=950m, l=10m,	Blanita Ioan – Morozan Ioan
S 9	L=330m, l= 6m;	Isac V. C-tin – Carare Lina
TOTAL piatra sat Radesti *L = 1365 m x 4 m x 0,07 m = 382,20 mc*		

7. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul va prezenta documentele statutare, precum:

- Certificat Unic de Inregistrare;
- Statutul societatii care sa cuprinda activitatea desfasurata si sa fie in concordanta cu cerintele.

Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii utilajelor necesare lucrarilor de intretinere a drumurilor.

În vederea realizării lucrărilor menționate în prezentul caiet de sarcini operatorul economic trebuie să facă

dovada că dispune pentru execuția lucrării de următoarele dotări minime:

1 buc. excavator;
1 buc. autogreder;
1 buc. cilindru compactor;
1 buc. autobasculanta;

Dacă operatorul nu deține în proprietate un utilaj, se va prezenta un contract de închiriere, sau se poate

prezenta un angajament de punere la dispozitie.

Executantul va prezenta oferta in lei/lucrare, cu detalierea costurilor.

Ofertantele vor fi intocmite conform anexelor **(1.a,2a,3a,4a,5a)** anexate la prezentul caiet de sarcini.

7. CONDITII TEHNICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A LUCRARILOR

Ofertantul se obligă să :

- furnizeze pietrisul refuz ciur sau cu balast rutier acolo unde este necesar sa completeze;
- asigure transportul până la drumurile si strazile indicate de achizitor in caietul de sarcini ;
- lucrari de refacere a stratului superior al drumurilor comunale cu aplicarea, intinderea si nivelarea pietrisului, cu o grosime a stratului de pietris de **0,07 m.**

Pentru executia stratului se va utiliza piatra sort de **0-63 mm**

Piatra trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate si va fi insotita de certificate de conformitate a calitatii.

Achizitionarea , transportul, reprofilarea, imprastierea pietrei intra in obligatia executantului.

Drumurile,denumirea si lungimea acestora vor fi mentionate in comanda de catre responsabilul de lucrari,
numit din partea beneficiarului . Stratul de piatra se va executa de aproximativ **7 cm.**

Pentru activitatile pe care le desfasoara, executantul este responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor,a materialelor precum si a normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Sursa de finantare a lucrarilor de reparatii prin pietruire a drumurilor satesti si comunale din comuna Costesti,judetulVaslui este bugetul local.

Plata facturilor se va face in lei,cu OP,in termen de 30 zile de la data primirii facturii si acceptata de achizitor in baza procesului verbal de receptie a lucrarilor executate si a situatiilor de lucrari.

8. LIVRARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Livrarea se va realiza conform contractului la locatia de descarcare specificata de catre beneficiar.
Transportul si toate costurile asociate transportului sunt in sarcina exclusiva a executantului.

9. SPECIFICATII ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

Procedura de achizitie conform legii – **Achizitie directa.**

Achizitia se va realiza prin cumparare directa din Catalogul electronic de bunuri, servicii si lucrari disponibil pe SEAP.

In acest sens,operatorii economici interesati posteaza in acest catalog electronic,oferta de pret care sa nu depaseasca valoarea estimata a contractului si principalele caracteristici tehnice,cu denumirea***"Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale, străzi si drumuri comunale"*****de pe raza comunei Costești, județul Vaslui.**

Pretul pentru lucrarile executate este cel din propunerea financiara este ferm si nu poate fi modificat.

Operatorii interesati vor publica ofertele in catalogul SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro pe cod CPV 45233141-9– Lucrari de intretinere a drumurilor(Rev.2)

Costesti,03.04.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,PASCAL LUCIAN

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI COMUNA COSTEȘTI CONSILIUL LOCAL

			Anexa nr.2 a La HCL nr.17/03.04.2024

OBIECTUL: Oferta executie lucrari

Executant: .....

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Oferta executie lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.1.1] Reprofilare+balast = 1 mp	
4.1.2	[0004.1.2] Reprofilare+refuz de ciur = 1 mp	
4.1.3	[0004.1.3] Reprofilare = 1 mp	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Ofertant,

Costesti,03.04.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,PASCAL LUCIAN

ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA COSTESTI CONSILIUL LOCAL

			Anexa nr.3 a La HCL nr.17/03.04.2024

OBIECTIV: Oferta executie lucrari

STADIUL FIZIC: Reprofilare+balast = 1 mp

Executant: .....

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.	R1	Reprofilare cu balast	mp	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15- 20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:.....pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.	TSC17A1	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in:.....teren catg 1	100 m	0,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 7 4					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Costesti,03.04.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,PASCAL LUCIAN

Anexa nr.4
La HCL nr.17/03.04.2024

Obiectul: Oferta executiei de lucrari
STADIUL FIZIC : Reprofilare+refuz de ciur = 1 mp
Executant .....

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5=3+4
1	R2	Reprofilare cu refuz de ciur	mp	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate (refuz de ciur), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSC17A1	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in:.....teren catg 1	100 m	0,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	materìal	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Costesti,03.04.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,PASCAL LUCIAN